

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN			N°		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-1	Caseta de transformadores 1	m²	23,27		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-12	22.623,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.809,89	2.827,95	2.149,24	4.524,72	11.311,80	33.935,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	33.935,41	VNR (Bs)	789.677,08
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
710.709,37	50,00	20,00	0,02	211.740,22	577.936,86
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Losa Maciza	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Ladrillo	No presenta	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	Fachada	Tablilla
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	Ventilación Forzada	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN			N°	2		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-2	Módulo de oficinas ADMON	m²	167,17			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC	Bueno	CP-83	29.101,25			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
3.026,53	4.728,95	3.594,00	7.566,32	18.915,81	56.747,43	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	56.747,43	VNR (Bs)	9.486.468,32	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
8.537.821,49	50,00	20,00	0,02	2.543.656,08	6.942.812,24	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Irregular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa Nervada	Machihembrado	Recta	Concreto	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Baldosa de Arcilla	Fachada	Tablilla	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente-Corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual/automática	Alarma	Madera y aluminio	Pomos de Madera/aluminio	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
Panorámica	Aluminio-Vidrio	Papel 3M	Aluminio	Metálico		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	Ventilación Forzada	Embutidas	Teléfono-alarma- C.Incend	Aire Acondicionado	Muebles de oficina	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	3		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-3	Galpón N° 1	m²	273,72		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.620,97	2.532,76	1.924,90	4.052,42	10.131,06	30.393,17
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.393,17	VNR (Bs)	8.319.219,86
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
7.487.297,87	50,00	20,00	0,02	2.230.675,68	6.088.544,18
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte-epóxica	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Reja metálica	Manual	No presenta	Hierro	Tirador metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	4		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-4	Galpón N° 2	m²	458,11		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS				Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)		
1.620,97	2.532,76	1.924,90	4.052,42		
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.393,17	VNR (Bs)	13.923.417,39
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
12.531.075,65	50,00	20,00	0,02	3.733.358,31	10.190.059,09
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Recta	Hierro
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Cerámica	Bodega	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-Corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	Aire Acondicionado	Muebles de oficina
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	5		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-5	Galpón N° 3	m²	565,26		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.070,72	3.235,50	2.458,98	5.176,79	12.941,98	38.825,94
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	38.825,94	VNR (Bs)	21.946.751,42
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
19.752.076,28	50,00	20,00	0,02	5.884.696,58	16.062.054,84
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa - greating	Lamina Climatizada	Tijera	Metálica
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-Corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	Aire Acondicionado	Muebles de oficina
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	6		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-6	Galpón N° 4	m²	812,28		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.070,72	3.235,50	2.458,98	5.176,79	12.941,98	38.825,94
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	38.825,94	VNR (Bs)	31.537.535,37
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
28.383.781,83	50,00	20,00	0,02	8.456.323,35	23.081.212,02
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa - greating	Lamina Climatizada	Tijera	Metálica
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-Deslizante	No presenta	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Bloques de ventilación	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	7		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	144,20		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-81	27.147,28		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.171,78	3.393,41	2.578,99	5.429,46	13.573,64	40.720,92
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.720,92	VNR (Bs)	5.872.119,16
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
5.284.907,25	50,00	20,00	0,02	1.574.521,85	4.297.597,32
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Losacero	Recta	Metálica
				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Granito	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Plástico, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos de Madera/aluminio
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	Aire Acondicionado	Lockers- banco
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta-Urinario	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	8		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-8	Área - Extrusor	m²	123,16		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-81	27.147,28		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.171,78	3.393,41	2.578,99	5.429,46	13.573,64	40.720,92
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.720,92	VNR (Bs)	5.015.188,18
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
4.513.669,36	50,00	20,00	0,02	1.344.748,49	3.670.439,69
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa - greating	Lamina Climatizada	Tijera	Hierro
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024





FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	9		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-9	Área - Caldera	m²	189,07		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC2	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,85	CUFA (Bs/m²)	20.667,36	VNR (Bs)	3.907.571,94
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
3.516.814,75	50,00	20,00	0,02	1.047.757,58	2.859.814,36
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto - malla ciclón	No presenta	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Malla ciclón	Manual	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	10		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-10	Área - Suavizado agua	m²	18,00		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	24.314,54	VNR (Bs)	437.661,72
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
393.895,55	50,00	20,00	0,02	117.352,51	320.309,21
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Malla ciclón	No presenta	Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Malla Ciclón	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	11		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-11	Área - Lateral oeste 1	m²	332,78		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC3	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,95	CUFA (Bs/m²)	23.098,81	VNR (Bs)	7.686.822,99
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
6.918.140,69	50,00	20,00	0,02	2.061.107,82	5.625.715,17
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Reja metálica	Manual	No presenta	Hierro	Tirador metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN			N°	12		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad			
E-12	Área - Lateral oeste 2	m²	218,68			
COSTO DIRECTO						
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)			
TC	Bueno	CP-90	16.209,69			
COSTOS ASOCIADOS						
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54	
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN						
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	24.314,54	VNR (Bs)	5.317.103,61	
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
Bdep (Bs)	vu (año)	ea (año)	Ci (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)	
4.785.393,24	50,00	20,00	0,02	1.425.702,64	3.891.400,97	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS						
Sistema Constructivo		Infraestructura				
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material		
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado		
Superestructura				Escalera		
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material	
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta	
Cerramiento - Piso				Recubrimientos		
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material	
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta	
Puertas						
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios	
Batiente	Reja metálica	Manual	No presenta	Hierro	Tirador metálico	
Ventanas						
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador		
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		
Instalaciones				Complementos		
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario	
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua		
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria		
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024	

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	13		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-13	Galpón N° 5	m²	577,87		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
4.091,74	6.393,34	4.858,94	10.229,34	25.573,35	76.720,06
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	76.720,06	VNR (Bs)	44.334.220,75
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
39.900.798,68	50,00	20,00	0,02	11.887.565,15	32.446.655,61
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Tijera	Greating
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Cerámica	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente - corrediza	Madera, vidrio, aluminio	Manual	Cerradura	Metálico -madera	Pomos de Madera/aluminio
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-alarma- C.Incend	Aire Acondicionado	Muebles de oficina
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	14		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-14	Área - Carga y descarga	m²	162,26		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TA	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,55	CUFA (Bs/m²)	13.373,00	VNR (Bs)	2.169.902,49
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
1.952.912,24	50,00	20,00	0,02	581.827,24	1.588.075,25
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	Recta	Hierro
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
No presenta	No presenta	Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Hierro	Tirador metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco		Tirador
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/aéreas	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	15		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-15	Galpón N° 6	m²	1.186,33		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-86	20.707,17		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.153,55	3.364,91	2.557,34	5.383,86	13.459,66	40.378,98
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.378,98	VNR (Bs)	47.902.793,75
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
43.112.514,38	50,00	20,00	0,02	12.844.425,18	35.058.368,57
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Tijera	Greating
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso-Granito	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente - corrediza	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Metálico	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-alarma- C.Incend	Aire Acondicionado	Muebles de almacén
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024





FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	16		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-16	Área - Vigilancia aérea	m²	6,39		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-11	20.223,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.617,89	2.527,95	1.921,24	4.044,72	10.111,80	30.335,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.335,41	VNR (Bs)	193.843,29
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
174.458,97	50,00	20,00	0,02	51.976,21	141.867,08
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	Losa Maciza	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN			N°		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-17	Área - Container	m²	30,38		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-11	20.223,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.617,89	2.527,95	1.921,24	4.044,72	10.111,80	30.335,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	30.335,41	VNR (Bs)	921.589,87
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
829.430,89	50,00	20,00	0,02	247.110,68	674.479,19
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pared Portante	Hierro	Losa metálica	Lamina Climatizada	Recta	Metálica
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	18		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-18	Área - Control romana	m²	4,89		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-12	22.623,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.809,89	2.827,95	2.149,24	4.524,72	11.311,80	33.935,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	33.935,41	VNR (Bs)	165.944,17
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
149.349,76	50,00	20,00	0,02	44.495,47	121.448,70
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Losa Nervada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	No presenta	Esmalte	Concreto Liso-Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Aluminio	Manual	Cerradura	Aluminio	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Mobiliario
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024





FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	19		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-19	Área - Sanitario	m ²	18,40		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m ²)		
TC	Bueno	CP-11	20.223,61		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m ²)	Asesoría (Bs/m ²)	Financiamiento (Bs/m ²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m ²)	Total Costos Asociados (Bs/m ²)	CUF (Bs/m ²)
1.617,89	2.527,95	1.921,24	4.044,72	10.111,80	30.335,41
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m ²)	30.335,41	VNR (Bs)	558.171,62
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
502.354,45	50,00	20,00	0,02	149.665,46	408.506,16
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Granito	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Aluminio	Manual	No presenta	Metálico	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Corrediza	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta-Urinario-Ducha	Blanco	Lockers-banco	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	20		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-20	Área - Desecho	m²	34,98		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	24.314,54	VNR (Bs)	850.522,61
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
765.470,35	50,00	20,00	0,02	228.055,05	622.467,56
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Corrediza	Entamborada - metálica	Manual	No presenta	Metálico	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	21		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-21	Área - Taller + servicios	m²	180,44		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC3	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.620,97	2.532,76	1.924,90	4.052,42	10.131,06	30.393,17
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,95	CUFA (Bs/m²)	28.873,52	VNR (Bs)	5.209.937,27
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
4.688.943,54	50,00	20,00	0,02	1.396.967,57	3.812.969,70
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	Losacero	Lamina Climatizada	Tijera	Hierro
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto -lámina metálica	Liso	Esmalte	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Corrediza	Entamborada - metálica	Manual	No presenta	Metálico	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	No presenta	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	22		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-22	Área - Planta eléctrica LE	m²	32,13		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TA	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,55	CUFA (Bs/m²)	13.373,00	VNR (Bs)	429.674,39
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DA _i (Bs)	VAR _{Hi} (Bs)
386.706,95	50,00	20,00	0,02	115.210,83	314.463,56
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/superficial	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024





FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	23		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-23	Área - caseta transformadores 2	m²	23,31		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-06	9.415,33		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
753,23	1.176,92	894,46	1.883,07	4.707,67	14.123,00
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	14.123,00	VNR (Bs)	329.207,16
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
296.286,44	50,00	20,00	0,02	88.272,03	240.935,13
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado- Acero	No presenta	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro-Acero	Manual	Cerradura	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	24		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-24	Área - sanitario y bombonas	m²	13,50		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-06	9.415,33		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
753,23	1.176,92	894,46	1.883,07	4.707,67	14.123,00
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	14.123,00	VNR (Bs)	190.660,52
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
171.594,46	50,00	20,00	0,02	51.122,80	139.537,72
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Entamborada metálica	Manual	No presenta	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Lockers
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta-Urinario	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024



FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	25		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-25	Área - sanitario y depósito	m²	17,39		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-10	21.298,60		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.703,89	2.662,32	2.023,37	4.259,72	10.649,30	31.947,89
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	31.947,89	VNR (Bs)	555.573,89
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
500.016,50	50,00	20,00	0,02	148.968,92	406.604,98
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Rústico	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Entamborada metálica	Manual	No presenta	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta-Urinario	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Superficial	Plástico	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	26		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-26	Área - Comedor	m²	39,81		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TC	Bueno	CP-81	27.147,28		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
2.171,78	3.393,41	2.578,99	5.429,46	13.573,64	40.720,92
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs/m²)	40.720,92	VNR (Bs)	1.621.099,72
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
1.458.989,75	50,00	20,00	0,02	434.673,90	1.186.425,82
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Losacero	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Concreto Liso	Comedor	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Aluminio -vidrio	Manual	No presenta	Hierro	Pomos Metálicos
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio-Vidrio	Papel 3M	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	No presenta	Aire Acondicionado	Mesas - sillas
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Superficial	Plástico	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024





FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN		N°	27		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
E-27	Área - Descanso	m²	18,61		
COSTO DIRECTO					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs/m²)		
TA	Bueno	CP-90	16.209,69		
COSTOS ASOCIADOS					
Estudios Técnicos (Bs/m²)	Asesoría (Bs/m²)	Financiamiento (Bs/m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs/m²)	Total Costos Asociados (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)
1.296,78	2.026,21	1.539,92	3.241,94	8.104,85	24.314,54
FACTOR DE AJUSTE - VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN					
Factor de Ajuste (adim)	0,55	CUFA (Bs/m²)	13.373,00	VNR (Bs)	248.871,47
ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
Bdep (Bs)	v _a (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
223.984,33	50,00	20,00	0,02	66.731,20	182.140,27
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Acero	No presenta	Lamina Climatizada	No presenta	No presenta
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
No presenta	No presenta	No presenta	Concreto Liso	No presenta	No presenta
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas/superficiales	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	29 de abril de 2024

